



OC

COTIZACIÓN
002-00000488

FECHA
27/12/2021

VENCE
30/12/2021

CLIENTE CIENCIA INTERNACIONAL	RUC 20137290180
Atención	E-Mail
Vendedor	Telf.
Referencia INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO
1	1,00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H MARCA CARRIER	2.850,00
2	1,00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 24,000 BTU/H <ul style="list-style-type: none"> • Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora. • Montaje de la unidad condensadora. • Montaje de la unidad evaporadora. • Abrazaderas para las tuberías de refrigeración. • Soldadode las tuberías de cobre con soldadura autógena, con presión de nitrógeno a 5 psi. • Presurizado del sistema de refrigeración con presión de nitrógeno a 500 psi. • Secado del sistema con bomba de vacío. • Prueba de vacío con Vacuómetro Testo. • Interconexión eléctrica entre condensador y evaporador hasta 5 metros. • Conexión del sistema de drenaje. • Carga de refrigerante. • Arranque de la unidad y pruebas de funcionamiento. 	860,00

TÉRMINOS COMERCIALES

CONDICIÓN	En caso de aceptar la cotización, previa Orden de Compra para su programación.
FORMA DE PAGO	CREDITO 15 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA	48 HORAS DESPUES DE RECIBIDA SU O/C
NOTA	

SUB-TOTAL :S/	0,00
DCTO. GLOBAL : S/	0,00
TOTAL SIN IGV: S/	3.710,00
IGV 18,00 % : S/	667,80
TOTAL GENERAL :S/	4.377,80

FIRMA Y ACEPTADO

Fecha: _____

Firma: _____

CUENTAS BANCARIAS

BBVA Cta. Corriente \$	0011-0135-0100031420-11	CCI 011-135-000100031420-11
BBVA Cta. Corriente S/	0011-0135-0100031412-18	CCI 011-135-000100031412-18
SCOTIABANK	4959280	

CUENTA DETRACCIÓN

BANCO DE LA NACION
00-013-005818