## PRESUPUESTO - Nº000202 - 24

RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ": SPAT-01 UND, CONEXION Y CANALIZACION -Proyecto:

SALA DE CONFERENCIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EXTERIOR

: CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180 ; AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN

ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad: A TODO COSTO Fecha : 21/09/2024



🖹 JEL s.a.c; RUC:20605988581 🗒 981141196

М	DESCRIPCION		UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
TRABAJOS PRO	VISIONALES RIALES Y EQUIPAMIENTO		Gbl	1.00	300.00	300.00	300.00
SITEMA DE PUE	STA A TIERRA (SPAT) ≤ @ 25 ohnios						6,000.00
	LACION DE POZO A TIERRA VERTICAL : ,Varilla de cobre de Ø 5/8",Ventonita,Sal Industrial,Tierra de chacra,cemento conductivo.	Caja de registro ,Pintura trafico	Und	2.00	3,000.00	6,000.00	
CANALIZACION	CONEXIÓN A SALA DE DATOS						160.00
CANALIZACION: Suministro e instalacio	CANALIZACION: Suministro e instalacion de canalizacion(Tuberia de PVC Ø1", Cable de cobre verde amarillo de Ø 6 mm, caja de pase, corte de piso, reposicion de piso)		ml	2.00	80.00	160.00	
PRUEBAS							200.00
PRUEBAS DE RESITE	NCIA DE LOS POZOS CON TELUROMETRO CALIBRADO,FIRMADO		Und	2.00	100.00	200.00	

COSTO DIRECTO	S/	6,660.00
IGV 18%	S/	1,198.80
TOTAL	S/	7,858.80

#### INCLUYE:

SCTR,Fichas tecnicas. jefe de grupo Capataz

### NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros. Energia y agua para la construccion, cliente asumira.

#### ACUERDO COMERCIAL:

### FORMA DE PAGO: Adelanto del 50% Y 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFFRTA 15 DIAS

LA COTIZACION SE ELABORA SEGÚN EL TDR DEL CLIENTE, CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLE EN LA COTIZACION, SE CONSIDERA ADICIONAL

#### Tiempo de ejecucion 6 dias habiles

# **CUENTAS BANCARIAS:**

**>BCP>** 

Cuenta Corriente Banco BCP: 1917429828065 CCI:00219100742982806557

Cuenta Corriente Banco BBVA: 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

BBVA

Cuenta Detraccion Banco Nacion: 00-069-012957

>>> Banco de la Nación