



22/10/2024

PRESENTE.-

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes para presentarnos como **HERC PERFORACIONES E INVERSIONES S.A.C.** con **RUC Nº 20610242759** deseamos ponernos a su disposición y ser una alternativa de solución a los requerimientos de su empresa encargándonos de sus necesidades.

Entre los servicios que brindamos y ponemos a su disposición en el campo de la perforación como:

- Perforación de pozos tubulares 0 200 metros
- Perforación de pozos mixtos
- Montaje y desmontaje de equipo de bombeo
- Limpieza y desarenado de pozos
- Re-profundización de pozos
- Equipamiento de pozos
- Inspección por video (cámara sumergible)

Para el desarrollo de nuestra labor contamos con la maquinaria eficiente del ramo y principalmente con personal calificado lo que garantiza la efectividad, rapidez, calidad y un precio adecuado para cada uno de nuestros servicios. Por nuestras competencias, eficiencia y resultados, aspiramos a que su empresa nos dé la confianza para formar parte de su lista de proveedores habituales.

Hacemos llegar nuestro presupuesto económico solicitado por ustedes.





COTIZACION HERC N° 0161-24

Razón Social: Ciencia Internacional / R.U.C: 20137290180

Dirección fiscal: Av. República de Panamá N° 5768 Urb. San Antonio Miraflores Lugar: Radio Observatorio de Jicamarca / Lurigancho-Chosica - Lima - Lima

Asunto: Instalación de Sistema pórtico con tecle automatizado

guardamotor térmico)aislamiento: clase f factor de servicio: 3.1 h4 incluye porta cadena de lona tiempo de operación: 30' x

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL (S/) |
|------|--|------|----------|----------------------------|-----------------|
| 1.00 | PORTICO METALICO | | | | |
| 1.1 | Suministro de pórtico metálico de 7.5 metros de alto x 4 m de largo, ver imagen 1. - INSTALACIÓN DE VIGA H (W150x24) - INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA 4"x4"x3/16" - INSTALACIÓN PLANCHA PARA BASE DE COLUMNAS METÁLICA - PINTURA EPOXICA + BASE AL ACEITE | GLB | 1 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| 2.00 | OBRAS CIVILES | | | | |
| | Construcción de zapatas de concreto lozas de cemento en base de pórtico. Estas lozas y pedestales servirán como soporte y nivelación de las columnas del pórtico | | | | |
| | - EXCAVACIÓN PARA LAS ZAPATAS | | | | |
| | - ELABORACIÓN DE ZAPATAS de 1mx1mx70cm, al menos 250Kg/cm2 | | | | |
| | - BARRAS DE ACERO DE Ø 3/4" y Ø 3/8" | | | | |
| | - PEDESTAL de concreto 25cm x 25 xm x 1m, al menos 250Kg/cm2 | | | | |
| | - ENCOFRADO | | | | |
| 2.1 | - VACIADO DE CONCRETO | GLB | 1 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 3.0 | TECLE ELECTRICO | | | | |
| | - Suministro de tecle eléctrico de 2 tn: | | | | |
| | Polipasto eléctrico de cadena c/trolley de 2tn modelo: ssdhl02-01 marca rhino hoist procedencia japonesa potencia de motor de tecle: 3kw (4 hp) potencia de motor del trolley: 0,4kw (0,5 hp) velocidad de elevación: 6.6 m/min velocidad de traslación: 13.2 m./min número de ramales: 1 x 10.0mm izaje: 3m. doble voltaje: 220v-380v / 220v – 440v trifásico botonera de cableado a 3m: subida bajada/ izquierda-derecha limitador de carrera: subida y bajada protección motor: (ip54 | | | | |

GLB

7 000.00

7 000.00





hora cuerpo resistente al agua químicos, polvo y otras malas condiciones voltaje mando: 24 voltios peso aproximado: 115kg. con certificado de calidad y garantía de 1 año

- características del tecle: trifásico, 220 vac, 60 hz
- instalación de tecle eléctrico en la parte superior del pórtico

4.0 TABLERO DE CONTROL PARA TECLE

- Suministro de tablero control
- Tablero deber contener, llave trifásica general, pulsadores para arranque y parada del tecle, diseñado para ser instalado en exteriores.

| 4.1 - Instalación de tablero de control | GLB | 1 | 800.00 | 800.00 |
|---|-----|-----------------|--------|-----------|
| | | SUB TOTAL (S/) | | 17 000.00 |
| | | I.G.V. 18% (S/) | | |
| (VEINTE MIL SESENTA CON 00/100 SOLES) | | TOTA | L (S/) | 20 060.00 |

CONDICIONES: El contratista se hará responsable en caso ocurra cualquier accidente durante la ejecución de la obra con el personal de la empresa y comunicará oportunamente cualquier imprevisto durante el transcurso de la obra que pueda retrasar el normal desarrollo de la misma.

DISPONIBILIDAD : INMEDIATA

FORMA DE PAGO : Adelanto de 70 % del monto a la aprobación.

Saldo restante al término del servicio.

Cualquier trabajo adicional estamos a la disposición de ustedes.

Sin otro en particular, quedamos de ustedes a la espera de servirles con la prontitud y eficiencia que se merece





NÚMEROS DE CUENTA DE HERC PERFORACIONES E INVERSIONES S.A.C.

CUENTA BCP SOLES

NRO DE CUENTA CORRIENTE SOLES: 194 9356806 0 89

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO:00219400935680608996

CUENTA BCP DOLARES

NRO DE CUENTA CORRIENTE DÓLARES: 194 9925743 1 38

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO: 00219400992574313899