

PRESUPUESTO - N°000207- 24

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICO METALICO Y TEKLE Y TABLERO AUTOMATIZADO PARA POSO DE AGUA

Ciente : CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180 ; AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A TODO COSTO

Fecha : 22/10/2024



JEL s.a.c.; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
PRELIMINARES						338.98
	TRASLADOS DE EQUIPOS Y HERRAMINETA Y MATERIALES	GLB	1.00	339.0	338.98	
OBRA CIVIL						1,400.00
	EXCAVACION DE ZAPATAS	GLB	0.60	250.0	150.00	
ZAPATAS						
	ACERO Ø1/2"	GLB	1.00	300.0	300.00	
	CONCRETO FC' 210 Kg/cm2	GLB	1.00	350.0	350.00	
PEDESTAL / COLUMNAS						
	ACERO Ø1/2"	GLB	1.00	150.0	150.00	
	CONCRETO FC' 210 Kg/cm2	GLB	1.00	200.0	200.00	
	ENCOFRADO	GLB	1.00	250.0	250.00	
ESTRUCTURA METALICA						6,061.02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA H (W150x24)	UND	1.00	1,700.0	1,700.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA 4"x4"x3/16"	UND	2.00	1,300.0	2,600.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA Y FIERRO LISO PARA BASE DE COLUMNAS METALICA	UND	2.00	430.5	861.02	
	PINTURA EPOXICA + BASE AL ACEITE	GLB	1.00	900.0	900.00	
INSTALACIONES ELECTROMECANICA						7,200.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEKLE CON GANCHO DE SUSPENSION DE 2TN (marca: CRONOS,procedencia: JAPONESA,Potencia de Motor:3,0Kw,Voltage de Mando:24Voltios,Alimentacion 3P 220V-380V,Itzaje:8Mts,Velocidad de Elevacion:6.6m/min,Proteccion de Motor:IP54-guarda motor termico,Tiempo de Operacion:30min/hora,Peso:110 Kg aprox.)	UND	1.00	5,800.0	5,800.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO AUTOMATIZADO,(tablero hermetico,Llave trifasica,botoneras,alimentadores,tuberia flexible corrugada)	UND	1.00	1,400.0	1,400.00	

COSTO DIRECTO	S/	15,000.00
IGV 18%	S/	2,700.00
TOTAL	S/	17,700.00

INCLUYE:

SCTR,Fichas tecnicas,diseño jefe de grupo Capataz

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros. Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: Adelanto del 50% Y 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS

LA COTIZACION SE ELABORA SEGÚN EL TDR DEL CLIENTE,CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLA EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

Tiempo de ejecucion 12 días hábiles


GARANTIA: 1 AÑO

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BCP : 1917429828065 CCI:00219100742982806557

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 43

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957



INVERSIONES JEL S.A.C.

 CRUZ MARLENE DELGADILLO
 GERENTE GENERAL