



RAZON SOCIAL:	CIENCIA INTERNACIONAL	FECHA:	16 octubre, 2024
RUC:	20137290180	CONDICIÓN DE PAGO	50% Adelanto
DIRECCIÓN:	AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO	MONEDA:	SOLES
ATENCIÓN:	(OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES	TIEMPO DE ENTREGA	10 días
SOLICITANTE:		VALIDEZ	Segun disponibilidad

ASUNTO: **SERVICIO: Instalación de portico metalico para mantenimiento de pozo de profundidad**

ITEM	DESCRIPCIÓN	P. Unt.	Total
------	-------------	---------	-------

SERVICIO: Instalación de portico metalico para mantenimiento de pozo de profundidad

SERVICIO	16500
<p>1. PORTICO METALICO</p> <p>Suministro de pórtico metálico de 7.5 metros de alto x 4 m de largo, ver imagen 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTALACIÓN DE VIGA H (W150x24) - INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA 4"x4"x3/16" - INSTALACIÓN PLANCHA PARA BASE DE COLUMNAS METÁLICA - PINTURA EPOXICA + BASE AL ACEITE 	
<p>2. OBRA CIVIL</p> <p>Construcción de zapatas de concreto lozas de cemento en base de pórtico. Estas lozas y pedestales servirán como soporte y nivelación de las columnas del pórtico</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCAVACIÓN PARA LAS ZAPATAS - ELABORACIÓN DE ZAPATAS de 1mx1mx70cm, al menos 250Kg/cm2 - BARRAS DE ACERO DE Ø 3/4" y Ø 3/8" - PEDESTAL de concreto 25cm x 25 cm x 1m, al menos 250Kg/cm2 - ENCOFRADO - VACIADO DE CONCRETO 	
<p>3. INSTALACIÓN DE PÓRTICO METÁLICO</p>	
<p>4. TECLE ELECTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro de tecele eléctrico de 2 TN - Características del tecele :Trifásico, 220 VAC, 60 Hz - Instalación de tecele eléctrico en la parte superior del pórtico 	
<p>5. TABLERO CONTROL PARA TECLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro de tablero control - Tablero deber contener, llave trifásica general, pulsadores para arranque y parada del tecele, 	

SOLES S/.	16500.00
18%	2970.00
TOTAL S/.	19470.00

Sin otro particular, nos ponemos a disposicion para atender sus consultas o requerimientos.
Atentamente,