

PRESUPUESTO - N°000212- 24

Proyecto : RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPO DE A/A TIPO YTECHO DE 60KBTU,DRENAJE DE AGUAY CANALIZACION ELECTRICA Y TRAFYO Y TABLERO DE DISTRIBUCION

Ciente : CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180 ; AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Atencion : CIENCIA INTERNACIONAL

Modalidad : A SUMA ALZADA

Fecha : 02/12/2024



JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196
 jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.p

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
01.00.00	PRELIMINARES					1,200.00
01.01.01	MOVILIZACION DE EQUIPOS,ANDAMIOS Y MATERIALES	Gbl	1.00	600.00	600.00	
01.01.02	HABILITACION Y DESHABILITACION DE ANDAMIO ACROS	Gbl	1.00	400.00	400.00	
01.01.03	LIMPIEZA FINAL	Gbl	1.00	200.00	200.00	
02.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					18,887.00
02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE 3x 25mm2 + 1x6mm2(t),(tablero existente hacia transformador)	MI	18.00	120.00	2,160.00	
02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE 3x 16mm2 + 1x6mm2(t),(transformador al tablero nuevo de distribucion)	MI	15.00	80.00	1,200.00	
02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE 2x 6mm2 + 1x6mm2(t),(condensador,evaporador,taladro de distribucion)	MI	120.00	16.00	1,920.00	
02.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERILLA O PORTA CABLE GALVANIZADA 300x100mm(incuye suspensiones,esparragos)	UND	3.00	500.00	1,500.00	
02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MT CONDUIT 3/4"(accesorios,caja de pase,conectores)	ML	25.00	43.00	1,075.00	
02.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO EN SECO DE 40 KVA -440/230 V. (Tensión Entrada : 440V,Tensión Salida 230V Conexión : Dyn5 K - 1Refrigeración : ANAN IP - 21Modelo : TTS50A0,Frecuencia 60HZ.Marca : EDASAServicio : CONTINUOEficiencia : Mayor al 97%.Altura : 1 000 m.s.n.m. N.T.P. 370.002 : Diseño, Fabricación y Pruebas. IEC Public. 60076 : Diseño, Fabricación y Pruebas. IEC Public. 60076: capacidad de sobre carga,IEC Public. 60296 : Aceites aislantes,rotulado,"Entrega de protocolo de pruebas firmado,garantia 3 años")	UND	1.00	5,792.00	5,792.00	
02.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 220VAC/3F/60Hz : 60x50 (01 llave de principal 80A/3F/60Hz ,03 llaves de 32A /3F/60Hz,rotulado,megado)	UND	1.00	4,000.00	4,000.00	
02.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 100A/3F/60Hz	UND	1.00	850.00	850.00	
02.01.09	CANALIZACION EN PISO (tuberia pvc,corte,reparacion de concreto en vereda)	MI	3.00	130.00	390.00	
03.00.00	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS					25,620.00
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE VULCANIZADO 3x14AWG(energia de condensador y evaporador)	MI	45.00	15.00	675.00	
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBBRE RECUBRIMIENTO TERMICO	MI	45.00	115.00	5,175.00	
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE Ø1" PVC PARA DRENAJE	MI	48.00	3.00	144.00	
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS SPLIT (EQ. PISO - TECHO MARCA YORK 60,000 BTU/H, ON OFF (FRIO SOLO, R-410)	UND	2.00	8,288.00	16,576.00	
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO SI1801 TIALTO	UND	4.00	350.00	1,400.00	
03.01.06	PRUEBAS DE VACIO Y LLENADO DE GAS	Gbl	1.00	850.00	850.00	
03.01.07	PRUEBA Y MARCHA DE FUNCIONAMIENTO,CERTIFICADO Y PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO	Gbl	1.00	800.00	800.00	

COSTO DIRECTO	S/	45,707.00
IGV 18%	S/	8,227.26
TOTAL	S/	53,934.26

INCLUYE:

SCTR,EPPS,Fichas tecnicas,certificado de calidad,pruebas electricas,pruebas electromecanica,todo los ITEM de la propuesta tecnica economica esta sujeto al ANEXO-1 del TDR,que dio de alcance el cliente.

jefe de grupo Capataz

NO INCLUYE

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros.
 Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

ACUERDO COMERCIAL:

FORMA DE PAGO: Adelanto del 50% Y 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS

VALIDEZ DE LA OFERTA 25 DIAS

LA COTIZACION SE ELABORA SEGÚN EL TDR DEL CLIENTE ANEXO-1,CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLA EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

Tiempo de ejecucion 04 dias habiles,Entregando la Orden de Compra y el Adelanto 50%

GARANTIA COMERCIAL DE 1 AÑO

CUENTAS BANCARIAS:

Cuenta Corriente Banco BCP : 1917429828065 CCI:00219100742982806557

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957

INVERSIONES JEL S.A.C.

 CRUZ MARLENE DELGADILLO
 GERENTE GENERAL



