

PRESUPUESTO N° P-0940-2024-A-2

Cliente : CIENCIA INTERNACIONAL

02-dic

Atención : Diana Arévalo

Email : logistica@cienciainternacional.org

Telefono : 051(1) 317 -2313 Anexo 28

Referencia : PROYECTO DE CLIMATIZACION DE SALA DE AMPLIFICADORES. - RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA

A.- PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE SALA DE AMPLIFICADORES - JICAMARCA

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Costo Soles	
				Unitario	Sub. Total
a.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - Marca: York - Tipo: Piso Techo - Capacidad: 60,000Btu/hr - Función: Solo Frio - Tipo de gas refrigerante: Ecológico R410A - Tensión eléctrica: 220V-3F-60Hz.	Unid.	2.00	7,612.00	15,224.00
a.2	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 60k Btu/h Comprende: - Montaje e instalación de evaporador y condensador en su lugar de operación - Tendido y soldado de 30 metros en promedio de tubos y accesorios de cobre con soldadura de plata para interconexión entre evaporador y condensador - Mangueras aislantes tipo armaflex para aislar tubos de cobre de baja presión (1 metro). - Presurización del sistema con nitrógeno para la prueba de hermeticidad. (no necesario) - Purga, vacío, secado del sistema y carga de gas refrigerante R410 (Ecologico) - Empalme eléctrico de fuerza hasta 1 metro de distancia de cada equipo.	Lote	2.00	3,750.00	7,500.00
a.3	BOMBA DE CONDENSANDO Comprende: - Marca: Saueremann - Caudal Maximo : 132gph (500 l/h) - Tension electrica: 230V~ 50/60Hz – 0.8A 90 W (6) - Nivel acústico : ≤47 dBA - Altura maxima de descarga: 5.4 m - Tensión eléctrica: 220V-1F-60Hz.	Unid.	2.00	300.00	600.00
a.4	TABLERO DE FUERZA Y ACOMETIDA ELECTRICA Comprende: - Suministro de tablero de fuerza 400X400X300 mm2 - Suministro de ITM general 3x100A (01 unidad) - Suministro de ITM 3x40A (02 unidades) - Acometida electrica con tuberia conduit de todos los equipos para la fuerza.(40 metros c/u) - Acometida electrica tuberia conduit de los tranformadores.(10 metros c/u) ***INCLUYE INSTALACIÓN EN SU LUGAR DE OPERACIÓN***	Lote	1.00	13,334.00	13,334.00
a.5	TRANSFORMADOR DE TENSION TRIFASICO DE 40 KVA Entrada: 3x220 VAC Salida: 3x440 VAC Potencia real: 40 KVA (32KW) Altura de Trabajo: De 0 a 3,500 m.s.n.m. Marca POWERPERK DISEÑADOS PARA TRABAJAR EN CONDICIONES EXTREMAS DE OPERACIÓN ***INCLUYE INSTALACIÓN EN SU LUGAR DE OPERACIÓN***	Unid.	1.00	8,125.00	8,125.00
a.6	OBRA CIVIL PARA TUBERIAS DE COBRE EXPUESTAS - Suministro e instalación de tubería de cobre. - Pase de obra civil en vereda. - Resane de pase en vereda.	Lote	1.00	600.00	600.00
a.7	TRANSPORTES, SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y REGULACIONES Comprende: - Supervisión de profesional responsable. - Poliza SCTR de salud y pension. - Transporte de equipos y materiales hasta el lugar de instalacion. - EPPs completos para labores y para covid-19 del personal. - Regulaciones, pruebas y puesta en marcha.	Lote	1.00	3,000.00	3,000.00
SUB. TOTAL SIN IGV SOLES S/.					48,383.00
I.G.V. 18% SOLES S/.					8,708.94
TOTAL SOLES S/.					57,091.94

Son: Cincuenta y siete mil noventa y uno con 94/100 Soles



Por cuenta de el cliente:

- Generar una orden de compra para efectos de facturación
- tablero con energía para nuevo tablero.

Consideraciones Generales:

- Los equipos York, tienen el mismo precio y calidad que los equipos Carrier.
- El servicio se hará a partir de la entrega de orden de compra.
- Los precios están indicados en soles.
- El IGV considerado es el 18%.
- Inicio de los trabajos: Después de recibida su orden de compra.
- Tiempo de ejecución: 04 días calendario.
- Garantía del trabajo: 12 meses en condiciones de uso y operación.
- Condiciones de pago: **50% de adelanto, 20% con la llegada de los equipos y saldo con la conformidad.**

Datos para la facturación:

- Razon social : **INGECLIMA PERU SAC**
- RUC : **20605486895**
- Direccion : **Av. El carmen 389 Urbanizacion San Roque - Santiago de Surco - Lima - Peru.**
- Cuenta corriente en Soles : **194-2639538-0-98** Banco de credito.
- Cuenta corriente en dólares : **194-2636007-1-42** Banco de credito.
- CCI Soles : **002-19400-26395-3809-8-98** Banco de credito.
- CCI Dolares: **002-19400-2636-00714-2-92** Banco de credito.
- Cuenta de **DETRACCIONES** en soles : **00-058-363170** Banco de la Nacion.



Sin mas me despido.

Ing. Omar U. Tarazona R.
MASTER FRÍO INGENIEROS
Dpto de Ingeniería y Proyectos
E-mail : omar.tarazona@masterfrio.pe
Movil : +51 978 345 184
www.masterfrio.pe