

**PRESUPUESTO - N°000235- 26**

**Proyecto :** RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA "ROJ" : INSTALACION DE 1 EQUIPO DE A/A TIPO SPLIT -TECHO MARCA CARRIER DE 60KBTU,DRENAJE DE AGUAY CANALIZACION ELECTRICA EN SALA OEFA



**Ciente :** CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180 ; AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES

**Atencion :** CIENCIA INTERNACIONAL

**Modalidad :** A SUMA ALZADA

**Fecha :** 17/03/2026

JEL s.a.c; RUC:20605988581 981141196

jelproyecto@gmail.com proyectos@jelsac.com.pe

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	P.UNIT	PARCIAL	TOTAL
<b>01.00.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>550.00</b>
01.01.01	MOVILIZACION DE EQUIPOS,ESCALERAS ,ANDAMIOS Y MATERIALES	Gbl	1.00	350.00	350.00	
01.01.02	LIMPIEZA FINAL	Gbl	1.00	200.00	200.00	
<b>02.00.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>1,960.00</b>
02.01.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJA 40CMX40CM, INCLUYE TUBO PVC PESADO CON 2" DE DIÁMETRO	MI	1.00	120.00	120.00	
02.01.02	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 1M X 1M Y BASE METALICA PARA UNIDAD CONDENSADORA	UND	1.00	500.00	500.00	
02.01.03	PASE EN PARED PARA TUBERÍA PESADA DE 2"	Gbl	1.00	130.00	130.00	
02.01.04	CONEXIÓN DE ALIMENTADOR A TABLERO EXISTENTE	Gbl	1.00	310.00	310.00	
02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 60AMP, EN TABLERO EXISTENTE	Gbl	1.00	250.00	250.00	
02.01.06	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO	Gbl	1.00	300.00	300.00	
02.01.07	SUMINSITRO E INSTALCION DE TUBERIA CONDUIT 3/4"	Gbl	1.00	350.00	350.00	
<b>03.00.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS</b>					<b>10,201.87</b>
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADORA PISO TECHO ONOFF F/S R410 60K BTU/ HR MON 220V (MUE-60CRN1-N) CONDENSADORA ONOFF F/S R410 60K BTU/HR MON 220V (MOV-60CN1-N) MIDEA	Gbl	1.00	7,651.87	7,651.87	
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE RECUBRIMIENTO TERMICO	MI	5.00	115.00	575.00	
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE Ø1" PVC PARA DRENAJE	MI	3.00	25.00	75.00	
03.01.04	PRUEBA Y MARCHA DE FUNCIONAMIENTO, (EQ. PISO - TECHO MARCA CARRIER 48,000 BTU/H, ON OFF (FRIO SOLO, R-410)	UND	1.00	700.00	700.00	
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE CABLE VULCANIZADO 25mm2 + 1x6mm2(1),(tablero existente)	MI	5.00	50.00	250.00	
03.01.06	PRUEBAS DE VACIO Y LLENADO DE GAS R-410	Gbl	1.00	950.00	950.00	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/</b>	<b>12,711.87</b>
<b>IGV 18%</b>	<b>S/</b>	<b>2,288.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>15,000.01</b>

**INCLUYE:**

SCTR,EPPS,Fichas tecnicas,certificado de calidad,pruebas electricas,pruebas electromecanica,todo los ITEM de la propuesta tecnica economica esta sujeto del TDR,que dio de alcance el cliente.

jefe de grupo Capataz

**NO INCLUYE**

Paralizacion por daños y perjuicios de terceros.  
Energia y agua para la construccion,cliente asumira.

**ACUERDO COMERCIAL:**

**FORMA DE PAGO: Adelanto del 50% Y 50% CONTRA ENTREGA DE TRABAJOS**

VALIDEZ DE LA OFERTA 25 DIAS

LA COTIZACION SE ELABORA SEGÚN EL TDR DEL CLIENTE ,CUALQUIER CAMBIO QUE NO CONTEMPLA EN LA COTIZACION,SE CONSIDERA ADICIONAL

**Tiempo de ejecucion 04 dias habiles,Entregando la Orden de Compra y el Adelanto 50%**

**GARANTIA COMERCIAL DE 1 AÑO**

**CUENTAS BANCARIAS:**

Cuenta Corriente Banco BCP : 1917429828065 CCI:00219100742982806557

Cuenta Corriente Banco BBVA : 0011-0103-01-00089033 CCI:011 103 000100089033 93

Cuenta Detraccion Banco Nacion : 00-069-012957

INVERSIONES JEL S.A.C.

*[Firma]*  
CRUZ MARLENE DELGADILLO  
GERENTE GENERAL

