

COTIZACION

Versión:	01
Fecha:	17/03/2026
Página:	01

Números de Cotización:	MAR-07-2026	E-MAIL	ventas.grupoances@gmail.com
RUC:	20609986591	DIRECCION	Calle los Pinos carretera central Km 12.5

Cliente:	CIENCIA INTERNACIONAL		
Atención:	HECTOR ANTARA	RUC:	20137290180
Teléfono:		Correo:	logistica@cienciainternacional.org
Celular:	948019777	Dirección:	Av. Republica de panama Nro. 576 Urb. San Antonio (OFICINA NRO 4) LIMA - MIRAFLORES

Tenemos el agrado de cotizarle lo siguiente:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	1	UNIDAD	<p>INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE REUNIONES OEFA</p> <p>REQUERIMIENTO:</p> <p>INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones eléctricas • Construcción de zanja 40 cm x 40 cm x 1 m • Instalación de tubo pesado de 2" en la zanja • Construcción de losa concreto 1m x 1m (como base para unidad condensadora) • Construcción de base metálica (para unidad condensadora) • Suministro e instalación de ITM 2 X 60 A (instalación en tablero existe) • Suministro e instalación de canalización de 3 m de tubería conduit ¾" • Conexión eléctrico del AA (conexión entre evaporador y condensador) • Prueba de funcionamiento eléctrico (continuidad, mediciones de corriente, tensión, potencia) <p>INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro de AA • 55,000 Btu/Hr Carrier Inverter "16seer" 220v /1 (Monofásico) / 60 Hz • Modelo Condensadora R008334 • Modelo evaporadora R011300 • Suministro e instalación de 5 m tubería de cobre (recubrimiento térmico) • Suministro e instalación de 3 m de tubería PVC 1" (drenaje) • Suministro e instalación de 5 m de cable vulcanizado 2x 25 mm² + 1x 6 mm² (PAT) (Conexión eléctrica desde el AA al tablero existe) • Prueba de vacío y llenado de gas refrigerante R- 410 • Prueba de funcionamiento y puesta en servicio del equipo instalado. 	S/. 17,900.00	S/. 17,900.00

Moneda	SOLES	VEINTIUN MIL CIENTO VEINTIDÓS CON 00/100 SOLES
--------	-------	--

Forma de pago	50% DE ADELANTO Y 50% AL TERMINAR	Sub Total (S/.)	S/. 17,900.00
Tiempo de Entrega	5 DIAS	I.G.V (18%)	S/. 3,222.00
Lugar de Entrega	LOCAL DEL CLIENTE	Total (S/.)	S/. 21,122.00
Validez de la Oferta	7 DIAS		
Tiempo de Garantía	12 MESES		

Cuenta Corriente BCP a nombre de:	
Cuenta Corriente BCP Soles	Cuenta Corriente BCP Dólares Americanos
N.º BCP 1917225820079	N.º BCP 1917225851102
Cuenta Interbancaria	
Cuenta Interbancaria BCP Soles	Cuenta Interbancaria BCP Dólares Americanos
N.º BCP 00219100722582007958	N.º BCP 00219100722585110250
Cuenta Corriente de Detracción Banco de la Nación:	
N.º Cuenta Corriente 00-050-099407	

Importante: Una vez que el cliente recepcione y/o reciba los productos y de la conformidad del mismo, no tiene derecho a reclamo por la falta de alguna pieza, producto o imperfección del mismo

Atentamente,
Elmer Espinoza
Ventas:
Celular: 917982196
Email: ventas.grupoances@gmail.com