EPLI S.A.C.

Diseño y Desarrollo, Fabricación y venta de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos.

Diseño y Desarrollo, Fabricación de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos - Planta Transformadores

COTIZACION DE VENTAS

SGE-F-GV-003
Version 02

Lima, viernes, 23 de marzo de 2018,

COTIZACIÓN NRO: COV 0186-0000207

SEÑORES :

CIENCIA INTERNACIONAL **RUC : 20137290180**

AV. TOMAS MARSANO NRO. 2875 DPTO. 803

TELF: 3172313

ATENCIÓN: SRTA. PATRICIA GONZALES C.

REF.:

Estimados Señores:

Atendiendo a su solicitud, le hacemos llegar nuestra cotización como sigue:

ITEM	U.M.	Cantidad	Descripción	V.VENTA UNITARIO	V.VENTA TOTAL
001	UND	**3.00**	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 147/4200 V 60Hz 1000msnm Con Certificación: ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADOR EN ACEITE FABRICADO BAJO LAS SIGUIENTES NORMAS: N.T.P. 370.400: Para Diseño, fabricación y prueba del transformador IEC Publicación 60076: Para Diseño, fabricación y pruebas IEC Publicación 60076-7: Para las capacidades de sobrecarga IEC Publicación 60296: Para aceites aislantes IEC 60296, IEC 60156, ASTM D3487: Para Diseño, fabricación y pruebas del aceite IEC 60137, DIN 42530: Para Diseño, fabricación y pruebas de aisladores pasatapas Su núcleo es fabricado con planchas de acero al silicio Tipo "H1" con CORTE DE 45° totales y sus devanados con conductor de Cu de alta conductividad y pureza, la parte activa es secado en HORNO AL VACIO a 0.13mbar, luego es impregnado con aceite dieléctrico de alta calidad que sirve de aislante y refrigerante a la vez. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: ---------- POTENCIA : 15 KVA NUMERO DE FASES : 1 TIPO DE TRANSFORMADOR : TD1O TIPO DE ENFRIAMIENTO : ONAN CLASE DE AISLAMIENTO TÉRMICO : "A" TENSIÓN NOMINAL PRIMARIO : 178 V NÚMERO DE BORNES PRIMARIO : 02 parte superior REGULACIÓN EN EL PRIMARIO : ±2x2.5% V TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA : 4200 V NÚMERO DE BORNES SECUNDARIO : 02 parte superior ALTURA DE TRABAJO : 1000 m.s.n.m. FRECUENCIA DE TRABAJO : 60Hz NIVEL DE AISLAMIENTO PRIMARIO (Interno): 1.1KV/3KV NIVEL DE AISLAMIENTO SECUNDARIO (Interno) : 7.2KV/20kV/60KV BIL	**1,313.00**	**3,939.00**

EPLI S.A.C.

Diseño y Desarrollo, Fabricación y venta de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos.

Diseño y Desarrollo, Fabricación de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos - Planta Transformadores

COTIZACION DE VENTAS

SGE-F-GV-003
Version 02

ITEM	U.M.	Cantidad	Descripción	V.VENTA UNITARIO	V.VENTA TOTAL
			NIVEL DE AISLAMIENTO SECUNDARIO (Externo) : 60KV BIL MAX. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DEL ACEITE: 60°C MAX. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DEL COBRE: 65°C TEMPERATURA AMBIENTE : 40°C TENSIÓN DE CORTO CIRCUITO A 75°C : 4% (Según norma IEC) COLOR : RAL 7035 ACEITE DIELECTRICO: NYNAS NYTRO IZAR TIPO I (LIBRE DE PCB) MATERIAL DE ARROLLAMIENTO AT/BT : COBRE / COBRE ACCESORIOS: -Placa de características de acero inoxidable -Conmutador de tomas en vacío de 05 posiciones con bloqueo mecánico para operación sin carga -Indicador visual de nivel de aceite (sin contactos) -Ganchos de suspensión para levantar el transformador completo -Borne de puesta a tierra -Válvula de llenado de aceite con tapón incorporado -Válvula de seguridad (sin contactos) -Válvula de vaciado y/o extracción de aceite INCLUYE: *Todas las pruebas de rutina según normas IEC supervisados por los representantes del cliente *Protocolos de prueba y carta de garantía por 2 años *Embalaje de madera para transporte		
002	UND	**1.00**	Transformador Monofásico Marca EPLI Fabricado bajo Normativa IEC, aislamiento en Barniz de Potencia 20 kVA, 230/230 V, Trabajo en 1000 msnm, Relación Hoja de Datos. TRANSFORMADOR ESPECIFICACIÓN POTENCIA: 20 KVA NUMERO DE FASES: 2 TIPO DE INSTALACIÓN: INTERIOR TIPO DE TRANSFORMADOR: TD1S TIPO DE ENFRIAMIENTO: ANAN CLASE DE AISLAMIENTO TÉRMICO: "F" MATERIAL DE ARROLLAMIENTOS AT/BT: Cobre/Cobre TENSIÓN NOMINAL PRIMARIO: 230 V REGULACIÓN EN EL PRIMARIO: 230V+2X2.5% y -2X2.5% NÚMERO DE BORNES PRIMARIO: 3 TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA: 230 V NÚMERO DE BORNES SECUNDARIO: 3 FACTOR K: k1 TENSION DE CORTOCIRCUITO: 4% ALTURA DE TRABAJO: 1000 m.s.n.m. FRECUENCIA DE TRABAJO: 60Hz NIVEL DE AISLAMIENTO PRIMARIO (Interno): 1.1KV/3kV/10kV	**1,742.00**	**1,742.00**

EPLI S.A.C.

Diseño y Desarrollo, Fabricación y venta de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos.

Diseño y Desarrollo, Fabricación de Transformadores Trifásicos y Monofásicos de Distribución y Potencia refrigerados en aceite y secos - Planta Transformadores

COTIZACION DE VENTAS

SGE-F-GV-003
Version 02

ITEM	U.M.	Cantidad	Descripción	V.VENTA UNITARIO	V.VENTA TOTAL
			NIVEL DE AISLAMIENTO SECUNDARIO (Interno): 1.1KV/3kV/10kV		
				SUB TOTAL DOLARES AMERICANOS:	**5,681.00**
				DESCUENTO:	**0.00**
				SUB TOTAL NETO:	**5,681.00**
				IMPUESTOS (18%):	**1,022.58**
				TOTAL DOLARES AMERICANOS:	**6,703.58**

EMBALAJE MADERA

CONDICIONES COMERCIALES		
TIEMPO DE ENTREGA:	DE 6 A 7 SEMANAS.	
FORMA DE PAGO:	CONTADO CONTRA ENTREGA	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN EPLI - BREÑA	**VALIDEZ DE LA OFERTA:**
GARANTÍA:	2 AÑOS, CONTRA FALLA DE FABRICACIÓN.	10 DÍAS.

Cta. Corriente SCOTIABANK Soles : 001-0221924
Cta. Corriente SCOTIABANK Dolares : 000-1184702
Cta. Corriente BBVA Soles : 0011-0108-84-0100014952
Cta. Corriente BBVA Dolares : 0011-0108-87-0100014960
Cta. Corriente Banco de la Nacion: 00000-468649 **Cta. Solo para PAGO DE DETRACCION :**

Atentamente,

GIANCARLO JORGE GRANADOS ORTEGA
Representante de Ventas & Proyectos

ggranados@epli.com.pe

NOTA1 : EL TIEMPO DE ENTREGA NO INCLUYE, EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA APROBACION DE PLANOS Y/O CAMBIOS DE DISEÑO
NOTA2 : EL TIEMPO DE ENTREGA RIGE A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO Y PAGO DEL ADELANTO CORRESPONDIENTE